

Beställare

Namn	Telefonnummer
Victor Andersson	070-516 81 61
Adress	Postadress
Hitachi	Öjebyn

Arbetets omfattning

<p>Innervägg</p> <p>Rivning befintlig vägg</p> <p>Bygga ny vägg Längd ca 5+4 m Höjd ca 5,5 m</p> <p>Spantras med 45x95 cc450 Dubbla lager gips GNE på båda sidor med förskjutna skarvar Tätning av genomföringar</p> <p>Innertak insida rivs ner och ersätts med liknande</p> <p>Utsida vägg kläs med 22x120 råspont upp till en höjd av ca 2 m</p>	<p>OBS!</p> <p>Liftkortsutbildning finns men är ej uppdaterad inom två år Söker lösning för detta.</p> <p>SSG Grund och Hitachi Piteå genomgås för närvarande</p> <p>IDOG saknas för en man men genomgås för närvarande</p>
<p>Planerad byggstart: 2025-11-17</p>	

Uppdragstyp

Fast pris exkl moms

Beräknat timmar: 60

Utköres: ~25-11-13

Utskrift: 2025-10-19 16:06

Övrigt

Anskaffning och transport av material	Ingår
Kärl för sopsortering	Ingår
Bortforsling av byggavfall (3 h)	Ingår
Deponikostnader (3x)	Ingår
Ställning/skylift	Ingår
Resekostnader	Ingår

Underentreprenörer

--	--